Արձանագրություն N 1
«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի
հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան 01.06.2013 թ.
ժ. 10:30

Մասնակցում էին
Հանձնաժողովի Նախագահ Ն. Աբովյանը
Հանձնաժողովի Անդամներ Վ. Մանուկյանը,
Ա. Թովմասյանը, Լ. Մելիքյանը,
Հանձնաժողովի Քարտուղար Հ. Ավետիսյանը:

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին
(Ն. Աբովյան)

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.
1. Գնման ընթացակարգի հրավերի տեքստը հաստատելու մասին.
2. Հնարավոր մասնակիցների ցուցակը սահմանելու մասին.
3. Գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստերի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին.
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:

2 Գնման ընթացակարգի հրավերի տեքստը հաստատելու մասին
(Ն. Աբովյան)

Հաստատել գնման ընթացակարգի հրավերի տեքստը.
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

3 Հնարավոր մասնակիցների ցուցակը սահմանելու մասին
(Ն. Աբովյան)

1. Գնման գործընթացի հնարավոր մասնակիցներ սահմանել հետևյալ ընկերություններին.

N	Ընկերության անվանումը	Հասցեն
1	«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Մոսկովյան 5
2	«ՆՈՐԱՅՐ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ	ք. Արմավիր, Սահմանապահների 92
3	«ԱԴՈՆ»ՍՊԸ	ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Բերդ
4	«Ճանապարհ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Աճառյան փող. 42ա

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

2. Հանձնաժողովի քարտուղարին.
- 01.06.2013 թ-ի մինչև ժամը 12:00-ն, միաժամանակ, էլեկտրոնային եղանակով գնման գործընթացի հրավերը և ծանուցագիրն ուղարկել գնման գործընթացի հնարավոր մասնակիցներին՝ սահմանելով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ 03.06.2013 թ., ժամը 17:30-ը:
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

4. Հանձնաժողովի նիստերի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին
(Ն. Աբովյան)

Հաստատել հանձնաժողովի նիստերի անկացման հետևյալ ժամանակացույցը.

- Հանձնաժողովի հաջորդ՝ հայտերի բացման նիստը հրավիրել 03.06.2013 թ., ժամը 17:30-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

Հանձնաժողովի
Նախագահ՝ Ն. Աբովյան

Անդամներ՝ Վ. Մանուկյան

Ա. Թովմասյան

Լ. Մելիքյան

Քարտուղար՝ Հ. Ավետիսյան

Արձանագրություն N 2

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

03.06.2013 թ.

ք. Երևան

ժ. 17:30

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի Նախագահ	Ն. Աբովյանը
Հանձնաժողովի Անդամներ	Վ. Մանուկյանը, Ա. Թովմասյանը, Լ. Մելիքյանը,
Հանձնաժողովի Քարտուղար	Հ. Ավետիսյանը:

I. Բանակցային ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

(Ն. Աբովյան)

1. Ընդունել ի գիտություն, որ.

ա) Ծանուցված մասնակիցներից բանակցային ընթացակարգի հայտեր են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

1	«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Մոսկովյան 5, հեռ. 077-123080
2	«ՆՈՐԱՅՐ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ	ք. Արմավիր, Սահմանապահների 92, հեռ. 091-216351
3	«Ճանապարհ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Աճառյան փող. 42ա, հեռ. 093-424545

բ) բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված՝ հայտեր պարունակող ծրարները համապատասխանում են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և կարգով սահմանված պահանջներին,

գ) հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերն առկա են «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ-ի, «ՆՈՐԱՅՐ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ-ի և «Ճանապարհ» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված ծրարներում,

դ) բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը կազմված են ընթացակարգի հրավերին համապատասխան,

ե) ընթացակարգի հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել,

զ) Մասնակիցների կողմից առաջարկված գները հետևյալն են.

հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը (ՀՀ դրամ)		
		առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ-ը	Ընդամենը
1	«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ	27668130	5533630	33201760
2	«ՆՈՐԱՅՐ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ	28874030	5774810	34648830
3	«Ճանապարհ» ՍՊԸ	29685340	5937070	35622400

II. Բանակցային ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքների մասին

(Ն. Աբովյան)

1. Հիմք ընդունելով հանձնաժողովի անդամների կողմից ներկայացված գնահատման թերթիկները՝ հանձնաժողովը որոշեց հաստատել բանակցային ընթացակարգի մասնակիցների հայտերի գնահատման արդյունքները.

հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
1	«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ	Բավարար
2	«ՆՈՐԱՅՐ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ	Բավարար
3	«Ճանապարհ» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ - 0:

III. Գների նվազեցման համար բանակցությունների տևողություն սահմանելու մասին

(Ն. Աբովյան)

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14» ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների նվազեցման հնարավորության վերաբերյալ բանակցությունների համար սահմանել 10 րոպե ժամանակահատված.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

IV. Մասնակիցների հետ վարած բանակցությունների արդյունքների մասին

(Ա. Կակոսյան)

Ընդունել ի գիտություն, որ «ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14» ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի՝ մասնակիցների առաջարկած գների նվազեցման հնարավորության վերաբերյալ բանակցությունների համար գնահատող հանձնաժողովի կողմից սահմանած 10 րոպե ժամանակահատվածում մասնակիցների կողմից գնային առաջարկների նվազեցման վերաբերյալ նոր առաջարկություններ չեն եղել:

V. «ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14» ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի ընտրված մասնակցի մասին

(Ն. Աբովյան)

Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության I I կետով ընդունված որոշումը և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 6-րդ կետը՝ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով հանձնաժողովը որոշեց «ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14» ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ-ին.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -4, դեմ - 0:

VI. Կապալային աշխատանքների կատարման պետական պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին

(Ն. Աբովյան)

Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության V կետով ընդունված որոշումն ինչպես նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերը՝

- ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ-ին.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

VII. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին

(Ն. Աբովյան)

- Հանձնաժողովի հաջորդ՝ արդյունքների ամփոփման նիստը հրավիրել կապալային աշխատանքների կատարման պետական պայմանագրերը կնքելու օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ժամը 16:30-ին.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի
Նախագահ՝ Ն. Աբովյան

Անդամներ՝ Վ. Մանուկյան

Ա. Թովմասյան

Լ. Մելիքյան

Քարտուղար՝ Հ. Ավետիսյան

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

N	Բաց ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնահատման չափանիշները	Գնահատականը*	Մասնակիցների անվանումները և գնահատման արդյունքները		
			«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ	«ՆՈՐԱՅՐ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ	«Ճանապարհ» ՍՊԸ
			1	2	3
1	Հայտեր պարունակող ծրարների համապատասխանությունը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և կարգով սահմանված պահանջներին	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
1	Բանակցային ընթացակարգի հրավերով պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
2	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ		Բավարար Անբավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար

**)Մասնակցի որակավորման հատկանիշներին տրվում է հրավերի պահանջներին «Համապատասխանում է» կամ «Չի համապատասխանում» գնահատականներ,*
«Համապատասխանում է» գնահատականը տրվում է, եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալները բավարարում են բաց ընթացակարգի հրավերով դրա համար սահմանված նվազագույն պահանջներին,
Չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու (տողերից որևէ մեկում Չի համապատասխանում ստանալու) դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է.

03.06.2013 թ.

հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը — ստորագրությունը

«ՔՆՔՇԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

N	Բաց ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնահատման չափանիշները	Գնահատականը*	Մասնակիցների անվանումները և գնահատման արդյունքները		
			«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ	«ՆՈՐԱՅՐ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ	«Ճանապարհ» ՍՊԸ
			1	2	3
1	Հայտեր պարունակող ծրարների համապատասխանությունը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և կարգով սահմանված պահանջներին	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
1	Բանակցային ընթացակարգի հրավերով պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
2	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ		Բավարար Անբավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար

*)Մասնակցի որակավորման հատկանիշներին տրվում է հրավերի պահանջներին «Համապատասխանում է» կամ «Չի համապատասխանում» գնահատականներ, «Համապատասխանում է» գնահատականը տրվում է, եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալները բավարարում են բաց ընթացակարգի հրավերով դրա համար սահմանված նվազագույն պահանջներին,

Չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու (տողերից որևէ մեկում Չի համապատասխանում ստանալու) դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է.

հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը

ստորագրությունը

03.06.2013 թ.

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

N	Բաց ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնահատման չափանիշները	Գնահատականը*	Մասնակիցների անվանումները և գնահատման արդյունքները		
			«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ	«ՆՈՐԱՅՐ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ	«Ճանապարհ» ՍՊԸ
			1	2	3
1	Հայտեր պարունակող ծրարների համապատասխանությունը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և կարգով սահմանված պահանջներին	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
1	Բանակցային ընթացակարգի հրավերով պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
2	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ		Բավարար Անբավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար

*)Մասնակցի որակավորման հատկանիշներին տրվում է հրավերի պահանջներին «Համապատասխանում է» կամ «Չի համապատասխանում» գնահատականներ,
«Համապատասխանում է» գնահատականը տրվում է, եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալները բավարարում են բաց ընթացակարգի հրավերով դրա համար սահմանված նվազագույն պահանջներին,
Չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու (տողերից որևէ մեկում Չի համապատասխանում ստանալու) դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է.

Գեղամ Պետրոսյան
հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը

ստորագրությունը

03.06.2013 թ.

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

N	Բաց ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնահատման չափանիշները	Գնահատականը*	Մասնակիցների անվանումները և գնահատման արդյունքները		
			«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ	«ՆՈՐԱՅՐ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ	«Ճանապարհ» ՍՊԸ
			1	2	3
1	Հայտեր պարունակող ծրարների համապատասխանությունը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և կարգով սահմանված պահանջներին	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
1	Բանակցային ընթացակարգի հրավերով պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
2	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին	Համապատասխանում է Չի համապատասխանում	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է	Համապատասխանում է
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ		Բավարար Անբավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար

*)Մասնակցի որակավորման հատկանիշներին տրվում է հրավերի պահանջներին «Համապատասխանում է» կամ «Չի համապատասխանում» գնահատականներ, «Համապատասխանում է» գնահատականը տրվում է, եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալները բավարարում են բաց ընթացակարգի հրավերով դրա համար սահմանված նվազագույն պահանջներին,

Չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու (տողերից որևէ մեկում Չի համապատասխանում ստանալու) դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է.

հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը — ստորագրությունը

03.06.2013 թ.

Հավելված 1

ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14

ծածկագրով գնման գործընթացի

Բանակցային ընթացակարգին մասնակցելու առաջարկ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից «ՔՆՔԾԻԳ - ԲԸԱՀԱԾՁԲ - 13/14» ծածկագրով կազմակերպված բանակցային ընթացակարգի պահանջների համապատասխան՝ ներկայացնում է ընթացակարգի հայտ:

«Ճանապարհ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Վ. Զուռնաչյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

գնման գործընթացի՝ նախատեսված որակավորման

պահանջներին համապատասխանության մասին

«««Ճանապարհ » ՍՊԸ -ն հայտարարում է, որ.

ա) ունի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը, մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ.

բ) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

գ) չունի ժամկետանց պարտքեր՝ Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով.

դ) «««Ճանապարհ » ՍՊԸ -ն կամ նրա գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար

ե) ներառված չեն գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

զ) Իր մոտ բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային բանակցության որևէ դեպք:

է) «Ճանապարհ » ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները առկա են:

ը) «Ճանապարհ » ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության գործունեության իրականացման լիցենզիան ըստ.
- Բնակելի հասարակական և արտադրական,
ներդիրի՝ առկա է, ինչպես նաև կապի ներդիրի՝ ենթակապալի պայմանագրի հիման վրա:

«Ճանապարհ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Վ. Զուռնաչյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.1

«ՔՆՔՇԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը» չափանիշի մասին

Սույնով «Ճանապարհ » ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ 2013 թվականին և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում «Ճանապարհ » ՍՊԸ -ն պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման հետևյալ գործարքները՝ նախկինում կատարած պայմանագրերը:

h/h	Նախկինում կատարված պայմանագրերի		
	Առարկան	Գումարը (դրամ)	Պատվիրատուի և նրահետ կապ հաստատելու տվյալները
1	2	3	4
Տարեթիվը՝ 2010 թվական			
1.	Հալիձոր-Տաթև ավտոճանապարհի կապիտալ շինարարություն	438857063	Կապի և Տրանսպորտի նախարարություն
Տարեթիվը՝ 2011 թվական			
1.	Ք.Ծաղկաձորի փողոցների կապիտալ շինարարություն	43 024 462	Ծաղկաձորի քաղաքապետարան
Տարեթիվը՝ 2012 թվական			
1.	Երևան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգում	736 685 526	Երևանի քաղաքապետարան

«Ճանապարհ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Վ. Զուռնաչյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.2

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԲԱՀԱՇՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակցի կողմից նախորդ ժամանակահատվածում նմանատիպ պայմանագրի կատարման մասին

Սույնով «Ճանապարհ » ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ 2013 թ. հունվարի 1-ից մինչև գնման գործընթացի հայտը ներկայացնելը «Ճանապարհ » ՍՊԸ -ի կողմից կատարվել է - աշխատանքներ, որի ընդհանուր արժեքը կազմել է _1 218 567 051 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր տասնութ միլիոն հինգ հարյուր վաթսունյոթ հազար հիսունմեկ)_ ՀՀ դրամ:

«Ճանապարհ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Վ. Զուտնաչյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.3

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԲԱՀԱՇՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ
աշխատանքային ռեսուրսների մասին

«Ճանապարհ » ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ **աշխատանքային ռեսուրսներն**՝ առնվազն 3 աշխատակիցներ, բարձրագույն կրթությամբ ճարտարագետ-շինարարի որակավորմամբ, որոնք ունեն համապատասխան ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝ առկա են:

«Ճանապարհ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Վ. Զուռնաչյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.4

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ
Տեխնիկական միջոցների մասին

«Ճանապարհ » ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները՝ բեռնատար ա/մ-1 հատ, ավտոկրունկ-1 հատ առկա են:

«Ճանապարհ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Վ. Զուտնաչյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 3

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

Գ ն ի ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով «ՔՆՔԾԻԳ - ԲԸԱՀԱԾՁԲ - 13/14» ծածկագրով գնման գործընթացի իրավերը, այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, ***«Ճանապարհ »*** ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել հետևյալ գնով:

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Առաջարկված ընդհանուր գինը		
	առանց ԱԱՀ-ի (ՀՀ դրամ)	ԱԱՀ-ն* (ՀՀ դրամ)	Ընդամենը (ՀՀ դրամ)
	տառերով և թվերով	տառերով և թվերով	տառերով և թվերով
1	*2*	*3*	*4=2+3*
ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ	29 685 340 քսանինը միլիոն վեց հարյուր ութսունհինգ հազար երեք հարյուր քառասուն	5 937 070 հինգ միլիոն ինը հարյուր երեսունյութ հազար յոթանասուն	35 622 400 երեսունհինգ միլիոն վեց հարյուր քսաներկու հազար չորս հարյուր

- *Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է:*

Կից ներկայացնում ենք առաջարկվող գնի ինքնարժեքի հաշվարկը «Ճանապարհ» ՍՊԸ կողմից կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվը :

«Ճանապարհ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Վ. Զուռնաչյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Ծավալաթերթ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի դպրոցի կառուցում լրացուցիչ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Կանալային օդափոխության համակարգ				
1	LKSF 60-30 օդային կափույր օժանդակ շարժաբերով	հատ	1	220.00	220.00
1.1	KFD 60-30 օդային զտիչ KF3 գրպանային ներդիրով	հատ	1	65.00	65.00
1.2	EOS 60-30/22 էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=2,2կվտ	հատ	1	630.00	630.00
1.3	DV 60-30 ճկուն ներդիր	հատ	2	45.00	90.00
1.4	RP 60-30/28-4D ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ N=1397վտ	կ-տ	1	460.00	460.00
1.5	TKU 60-35 ձայնախլացուցիչ L=1մ	հատ	1	112.00	112.00
1.6	RP 50-30/25-4D ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ N=1004վտ	հատ	1	320.00	320.00
2	CA 160 կանալային կենտրոնախույս օդամուղ N=180վտ	կ-տ	1	120.00	120.00
3	DV 50-30 ճկուն ներդիր	հատ	2	18.00	36.00
4	TKU 50-30 ձայնախլացուցիչ	հատ	1	94.00	94.00
5	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P200II (400x200)	հատ	1	5.50	5.50
6	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P200I (200x200)	հատ	25	3.50	87.50
7	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P150I (150x150)	հատ	27	3.20	86.40
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ, պատրաստմամբ և կարգաբերմամբ, 600x250մմ	մ^2	11.9	7.20	85.68
9	Նույնը, 500x200մմ (25գծմ)	մ^2	35.0	7.10	248.50
10	Նույնը, 450x200մմ (4գծմ)	մ^2	5.2	7.10	36.92
11	Նույնը, 400x200մմ (14գծմ)	մ^2	16.8	3.30	55.44
12	Նույնը, 400x150մմ (4գծմ)	մ^2	4.4	3.10	13.64
13	Նույնը, 350x150մմ (41գծմ)	մ^2	45.1	2.80	126.28
14	Նույնը, 300x200մմ (3գծմ)	մ^2	3.0	2.60	7.80
15	Նույնը, 300x150մմ (17գծմ)	մ^2	15.3	2.50	38.25
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ, պատրաստմամբ և կարգաբերմամբ, 250x200մմ կտրվածքով (10գծմ), մեկուսացմամբ	մ^2	9.0	2.60	23.40
17	Նույնը, 250x150մմ (9գծմ)	մ^2	7.2	2.50	18.00
18	Նույնը, 200x200մմ (10գծմ)	մ^2	8.0	2.40	19.20
19	Նույնը, 200x150մմ (6գծմ)	մ^2	4.2	2.50	10.50
20	Նույնը, 200x100մմ (10գծմ)	մ^2	6.0	2.40	14.40
21	Նույնը, 150x150մմ (10գծմ)	մ^2	6.0	2.50	15.00
22	Նույնը, 150x100մմ (23գծմ), առանց մեկուսացման	մ^2	11.5	2.40	27.60
23	Նույնը, Φ315մմ (4գծմ)	մ^2	3.96	5.20	20.59
24	Նույնը, Φ160մմ (16գծմ)	մ^2	8.04	5.10	41.00
25	Պոլիէթիլենե օդատար Φ100մմ	մ	150.0	1.10	165.00
26	Պոլիէթիլենե անկյունակ Φ100մմ	հատ	24	1.20	28.80
27	Սահափական 450x200	հատ	1	25.00	25.00
28	Նույնը, 250x150	հատ	1	12.00	12.00
29	Նույնը, 200x100	հատ	1	7.20	7.20
30	Նույնը, 150x100	հատ	1	5.20	5.20
31	Խոհանոցային հովանոց 800x800 (1 հատ)	մ^2	0.64	34.00	21.76
32	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 500x500մմ	հատ	1	18.00	18.00
33	Հովանոց 700x400	հատ	1	21.00	21.00
34	Նույնը, 600x400	հատ	3	18.00	54.00
35	Նույնը, 500x350	հատ	1	14.00	14.00
36	Նույնը, Φ500	հատ	1	14.00	14.00
37	Նույնը, Φ350	հատ	1	7.20	7.20
38	Անցքերի բացում պատերի մեջ 650x300 (1 տեղ)	մ^3	0.1	17.00	1.70
39	Նույնը, 550x250 (1 տեղ)	մ^3	0.07	4.50	0.32
40	Նույնը, 450x250 (6 տեղ)	մ^3	0.34	16.00	5.44
41	Նույնը, 400x200 (2 տեղ)	մ^3	0.08	18.00	1.44
42	Նույնը, 300x200 (1 տեղ)	մ^3	0.03	16.50	0.50
43	Նույնը, 250x250 (1 տեղ)	մ^3	0.031	16.00	0.50
44	Նույնը, Φ200մմ (1 տեղ)	մ^3	0.016	15.00	0.24
45	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով (200,6մ^2)	մ^3	8.02	34.00	272.68
46	Անցքերի ամրացում օդատարների տեղադրումից հետո	հատ	13	1.20	15.60
	Անվտանգության համակարգ				
1	Ցանցային հիբրիդ տեսաձայնագրիչ RM GVR 16 CH	հատ	1	612.00	612.00
2	RM CONTROLLERS, DVD, AMP	հատ	1	58.00	58.00
3	Անխափան սնուցման աղբյուր RM UPS 2.1կՎԱ	հատ	1	65.00	65.00
4	Կոմբինացված օպտիկական սվիչեր	հատ	1	115.00	115.00
5	Սվիչեր 16 տեղանոց	հատ	1	135.00	135.00
6	Մալուխի ցուցանակ (0,9, A-Z)	հատ	40	0.72	28.80
7	ՊՎՔ ճկախողովակ Φ16մմ	մ	950.0	0.40	380.00
8	Ամրակ 6"	հատ	1000	0.10	100.00
9	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	10	0.26	2.60
10	3x1,5մմ^2 կտրվածքով պոնձե մալուխ խողովակով	մ	50.0	0.40	20.00
11	4մմ^2 կտրվածքով պոնձե հաղորդալար ՊՎՔ (կանաչ/դեղին)	մ	100.0	0.80	80.00

1	2	3	4	5	6
12	Տեսամալուխ խողովակով	մ	100.0	1.45	145.00
13	RS485 LSM UTP մալուխ	մ	100.0	0.70	70.00
14	RJ45 վարդակ մալուխատարի վրա տեղադրվող	հատ	1	14.00	14.00
15	Սնուցման սարք PSU 0,5կՎԱ	հատ	1	26.50	26.50
16	Տեսախցիկ անշարժ IP	հատ	6	45.00	270.00
17	Անվտանգության ղեկավարման վահանակ	հատ	1	220.00	220.00
18	Անվտանգության համակարգի մոնիտոր 21"	հատ	1	184.00	184.00
19	Վերահսկող համակարգիչ	հատ	1	165.00	165.00
	Սակառ	մ	100	5.20	520.00
1	Կառավարման վահան 8 բազային զոբնայի համար 64 զոնայի ընդլայնման հնարավորությամբ, ղեկավարման ստեղնաշար, ձայնային մոդուլ Matris 832	հատ	1	236.00	236.00
2	Մուտքի ներքին ընդարձակիչ MX-IX	հատ	1	96.00	96.00
3	Մուտքի արտաքին ընդարձակիչ MX-RIX	հատ	1	57.00	57.00
4	Ելքի արտաքին ընդարձակիչ MX-ROX	հատ	1	64.00	64.00
5	Անխափան սնուցման աղբյուր մարտկոցով 12Վ/3Ա-7Աժ БРП12/3-7	հատ	1	65.00	65.00
6	Ծխային ազդասարք ИПД-3,2М	հատ	138	5.50	759.00
7	Ջերմային ազդասարք СПТ-2	հատ	51	6.50	331.50
8	Հրդեհային ազդասարք ձեռքի ИПР-1,1	հատ	7	15.00	105.00
9	Շչակ VP-1	հատ	8	7.10	56.80
10	ՊՎՔ խողովակ Φ18մմ	մ	1080.0	0.25	270.00
11	Սեղմակաշար "Nylbloc" (Legrand 34221)	հատ	6	22.00	132.00
12	Սեղմակաշարի տուփ "Plexo" (Legrand 92024)	հատ	6	9.50	57.00
13	Լար ИМП 4Ж	մ	950.0	0.30	285.00
14	Լար ИМП 12Ж	մ	130.0	0.70	91.00
	Բարեկարգում				
1	Շարվածք բազալտե անկանոն քարով	մ³	10	31.50	315.00
2	Բազալտե թասակի տեղադրում 56x3սմ չափերի	գմ	14	16.50	231.00
3	Ցանկապատի մետաղական կանգնակների բետոնացում /40 տեղ/	մ³	2.40	38.00	91.20
4	Մետաղական ցանկապատի նորոգում և վերատեղադրում	մ²	130	2.80	364.00
5	Մետաղական դարպասների եւ ճաղավանդակի յուղաներկում 2 շերտ	մ²	1436	0.90	1292.40
6	Եզրաքարերի պատրաստում բազալտե քարերից 80x300մմ չափերի	գմ	103	8.80	906.40
7	Ներքնաշերտի պատրաստում խճից ասֆալտի ծածկույթի տակ 8սմ հաստությամբ	մ2	540.5	1.17	632.39
8	ծածկույթի ներքին շերտի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ²	540.5	4.50	2432.25
9	ծածկույթի վերին շերտի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ²	540.5	3.50	1891.75
10	Դեկորատիվ լույս «Գունդ» 100վտ շիկացման լամպերով և մետաղական սյուներով L=3մ, բետոնյա հիմքերով	հատ	20	28.00	560.00
11	ծգման տուփ У994М	հատ	20	2.50	50.00
12	ПВ-0.38 380Վ 1x2.5մմ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում խողովակի միջով /3 հաղորդալար/	գմ	80	0.25	20.00
13	ВВГ 3x6 մմ² հատվածքով պղնձե մալուխ	գմ	260	1.80	468.00
14	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	125	2.10	262.50
15	ավելորդ գրունտի բարձում ռեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	14	2.80	39.20
16	ավելորդ գրունտի տեղափոխում 10կմ	տ	24	2.40	57.60
17	ծածկոցների տանիքի պատրաստում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից d=0.6մմ հաստությամբ /ներառյալ մետաղ, հիմնակմախքը/	մ²	56	9.80	548.80
18	գիպսաստվարաթղթե միջնապատերի պատրաստում, ներառյալ հիմնակմախքը	մ²	29.60	7.50	222.00
19	պատերի և միջնապատերի ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակի 2 շերտ	մ²	59.20	2.30	136.16
20	տանիքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	2.80	610.00	1708.00
21	տանիքի պատրաստում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից d=0.6մմ հաստությամբ /ներառյալ կավարամածը/	մ²	96	7.60	729.60
22	մանր ծածկույթներ ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ հաստությամբ	մ²	3.6	7.80	28.08
23	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով բարձր որակի	մ²	84	1.80	151.20
24	մետաղալաստե լուսամուտների տեղադրում ապակեփաթեթով,	մ²	2.1	28.50	59.85
25	դպրոցի նախմուտքի մետաղալաստե ապակեպատ միջնորմի տեղադրում	մ²	33.0	36.00	1188.00
26	մետաղական դռների յուղաներկում 2 շերտ	մ²	24	1.45	34.80
27	աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով	մ²	42	21.00	882.00
28	կախովի առաստաղի պատրստում ալիկոբոնդից /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ²	19	95	1805.00
	Ընդամենը				**26743.55**
	Շահույթ 11%				2941.79
	Ընդամենը				29685.34
	ԱԱՀ 20%				5937.07
	Ընդամենը				**35622.40**

Հավելված 1
ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14
ծածկագրով գնման գործընթացի

Բանակցային ընթացակարգին մասնակցելու առաջարկ

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից «ՔՆՔԾԻԳ - ԲԸԱՀԱԾՁԲ - 13/14» ծածկագրով կազմակերպած բանակցային ընթացակարգի պահանջների համապատասխան՝ ներկայացնում է ընթացակարգի հայտ:

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ն. Մուրադյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

գնման գործընթացի՝ նախատեսված որակավորման

պահանջներին համապատասխանության մասին

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ -ն հայտարարում է, որ.

ա) ունի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը, մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ.

բ) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

գ) չունի ժամկետանց պարտքեր՝ Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով.

դ) «Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ -ն կամ նրա գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար

ե) ներառված չեն գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

զ) Իր մոտ բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային բանակցության որևէ դեպք:

է) «Նորայր և ընկերներ»ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները առկա են:

ը) «Նորայր և ընկերներ»ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության գործունեության իրականացման լիցենզիան ըստ.

- Բնակելի հասարակական և արտադրական,

ներդիրի՝ առկա է, ինչպես նաև կապի ներդիրի՝ ենթակապալի պայմանագրի հիման վրա:

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ն. Մուրադյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.1

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը» չափանիշի մասին

Սույնով «Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ 2013 թվականին և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում «Նորայր և ընկերներ»ՍՊԸ -ն պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման հետևյալ գործարքները՝ նախկինում կատարած պայմանագրերը:

հ/հ	Նախկինում կատարված պայմանագրերի		
	Առարկան	Գումարը (դրամ)	Պատվիրատուի և նրահետ կապ հաստատելու տվյալները
1	2	3	4
Տարեթիվը՝ 2012 թվական			
1.	Ք. Ախթալա «Ախթալայի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն «ՁԲԸ շենքի կառուցում	47 500 000	ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ԱԾԻԳ ՊՀ
Տարեթիվը՝ 2011 թվական			
1.	Բալահովիտ, բնակելի շենքի վերանորոգում	39 455 330	<< Բաղրամյան Շին>> ՍՊԸ
Տարեթիվը՝ 2010 թվական			
1.	Բնակելի տան կառուցում	50 200 650	Արզամ Հարությունյան

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ն. Մուրադյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.2

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակցի կողմից նախորդ ժամանակահատվածում նմանատիպ պայմանագրի կատարման մասին

Սույնով «Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ 2010 թ. հունվարի 1-ից մինչև գնման գործընթացի հայտը ներկայացնելը «Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ -ի կողմից կատարվել է վերանորոգման, կառուցման աշխատանքներ, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է__137 155 980 (հարյուր երեսունյոթ միլիոն հիսունհինգ հազար ինը հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ:

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ն. Մուրադյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.3
«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14»
ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ
աշխատանքային ռեսուրսների մասին

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ **աշխատանքային ռեսուրսներն**՝ առնվազն 3 աշխատակիցներ, բարձրագույն կրթությամբ ճարտարագետ-շինարարի որակավորմամբ, որոնք ունեն համապատասխան ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝ առկա են:

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ն. Մուրադյան

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.4
«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14»
ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ
Տեխնիկական միջոցների մասին

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները՝ բեռնատար ա/մ-1 հատ, ավտոկրունկ-1 հատ առկա են:

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ն. Մուրադյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 3
«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14»
ծածկագրով գնման գործընթացի

Գ ն ի ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով «ՔՆՔԾԻԳ - ԲԸԱՀԱՇՁԲ - 13/14» ծածկագրով գնման գործընթացի հրավերը, այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, *«Նորայր և ընկերներ»* ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել հետևյալ գնով:

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Առաջարկված ընդհանուր գինը		
	առանց ԱԱՀ-ի (ՀՀ դրամ)	ԱԱՀ-ն* (ՀՀ դրամ)	Ընդամենը (ՀՀ դրամ)
	տառերով և թվերով	տառերով և թվերով	տառերով և թվերով
1	*2*	*3*	*4=2+3*
ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ	28 874 030 քսանութ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար երեսուն	5 774 810 հինգ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր տասը	34 648 830 երեսունչորս միլիոն վեց հարյուր քառասունութ հազար ութ հարյուր երեսուն

Կից ներկայացնում ենք առաջարկվող գնի ինքնարժեքի հաշվարկը *«Նորայր և ընկերներ»* ՍՊԸ-ի կողմից կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվը :

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ն. Մուրադյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Ծավալաթերթ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի դպրոցի կառուցում լրացուցիչ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Կանալային օդափոխության համակարգ				
1	LKSF 60-30 օդային կափույր օժանդակ շարժաբերով	հատ	1	220.00	220.00
1.1	KFD 60-30 օդային զտիչ KF3 գրպանային ներդիրով	հատ	1	65.00	65.00
1.2	EOS 60-30/22 էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=2,2կվտ	հատ	1	630.00	630.00
1.3	DV 60-30 ճկուն ներդիր	հատ	2	45.00	90.00
1.4	RP 60-30/28-4D ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ N=1397վտ	կ-տ	1	460.00	460.00
1.5	TKU 60-35 ձայնախլացուցիչ L=1մ	հատ	1	112.00	112.00
1.6	RP 50-30/25-4D ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ N=1004վտ	հատ	1	320.00	320.00
2	CA 160 կանալային կենտրոնախույս օդամուղ N=180վտ	կ-տ	1	120.00	120.00
3	DV 50-30 ճկուն ներդիր	հատ	2	18.00	36.00
4	TKU 50-30 ձայնախլացուցիչ	հատ	1	94.00	94.00
5	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P200II (400x200)	հատ	1	5.50	5.50
6	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P200I (200x200)	հատ	25	3.50	87.50
7	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P150I (150x150)	հատ	27	3.20	86.40
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ, պատրաստմամբ և կարգաբերմամբ, 600x250մմ	մ^2	11.9	7.20	85.68
9	Նույնը, 500x200մմ (25գծմ)	մ^2	35.0	7.10	248.50
10	Նույնը, 450x200մմ (4գծմ)	մ^2	5.2	7.10	36.92
11	Նույնը, 400x200մմ (14գծմ)	մ^2	16.8	6.50	109.20
12	Նույնը, 400x150մմ (4գծմ)	մ^2	4.4	6.40	28.16
13	Նույնը, 350x150մմ (41գծմ)	մ^2	45.1	6.20	279.62
14	Նույնը, 300x200մմ (3գծմ)	մ^2	3.0	6.10	18.30
15	Նույնը, 300x150մմ (17գծմ)	մ^2	15.3	6.00	91.80
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ, պատրաստմամբ և կարգաբերմամբ, 250x200մմ կտրվածքով (10գծմ), մեկուսացմամբ	մ^2	9.0	6.20	55.80
17	Նույնը, 250x150մմ (9գծմ)	մ^2	7.2	6.20	44.64
18	Նույնը, 200x200մմ (10գծմ)	մ^2	8.0	6.10	48.80
19	Նույնը, 200x150մմ (6գծմ)	մ^2	4.2	6.40	26.88
20	Նույնը, 200x100մմ (10գծմ)	մ^2	6.0	6.20	37.20
21	Նույնը, 150x150մմ (10գծմ)	մ^2	6.0	5.50	33.00
22	Նույնը, 150x100մմ (23գծմ), առանց մեկուսացման	մ^2	11.5	5.40	62.10
23	Նույնը, Φ315մմ (4գծմ)	մ^2	3.96	5.20	20.59
24	Նույնը, Φ160մմ (16գծմ)	մ^2	8.04	5.10	41.00
25	Պոլիէթիլենե օդատար Φ100մմ	մ	150.0	1.10	165.00
26	Պոլիէթիլենե անկյունակ Φ100մմ	հատ	24	1.20	28.80
27	Սահափական 450x200	հատ	1	25.00	25.00
28	Նույնը, 250x150	հատ	1	12.00	12.00
29	Նույնը, 200x100	հատ	1	7.20	7.20
30	Նույնը, 150x100	հատ	1	5.20	5.20
31	Խոհանոցային հովանոց 800x800 (1 հատ)	մ^2	0.64	34.00	21.76
32	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 500x500մմ	հատ	1	18.00	18.00
33	Հովանոց 700x400	հատ	1	21.00	21.00
34	Նույնը, 600x400	հատ	3	18.00	54.00
35	Նույնը, 500x350	հատ	1	14.00	14.00
36	Նույնը, Φ500	հատ	1	14.00	14.00
37	Նույնը, Φ350	հատ	1	7.20	7.20
38	Անցքերի բացում պատերի մեջ 650x300 (1 տեղ)	մ^3	0.1	17.00	1.70
39	Նույնը, 550x250 (1 տեղ)	մ^3	0.07	4.50	0.32
40	Նույնը, 450x250 (6 տեղ)	մ^3	0.34	16.00	5.44
41	Նույնը, 400x200 (2 տեղ)	մ^3	0.08	18.00	1.44
42	Նույնը, 300x200 (1 տեղ)	մ^3	0.03	16.50	0.50
43	Նույնը, 250x250 (1 տեղ)	մ^3	0.031	16.00	0.50
44	Նույնը, Φ200մմ (1 տեղ)	մ^3	0.016	15.00	0.24
45	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով (200,6մ^2)	մ^3	8.02	34.00	272.68
46	Անցքերի ամրացում օդատարների տեղադրումից հետո	հատ	13	1.20	15.60
	Անվտանգության համակարգ				
1	Ցանցային հիբրիդ տեսաձայնագրիչ RM GVR 16 CH	հատ	1	612.00	612.00
2	RM CONTROLLERS, DVD, AMP	հատ	1	58.00	58.00
3	Անխափան սնուցման աղբյուր RM UPS 2.1կՎԱ	հատ	1	65.00	65.00
4	Կոմբինացված օպտիկական սվիչեր	հատ	1	115.00	115.00
5	Սվիչեր 16 տեղանոց	հատ	1	135.00	135.00
6	Մալուխի ցուցանակ (0,9, A-Z)	հատ	40	0.72	28.80
7	ՊՎՔ ճկախողովակ Φ16մմ	մ	950.0	0.40	380.00
8	Ամրակ 6"	հատ	1000	0.10	100.00
9	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	10	0.26	2.60
10	3x1,5մմ^2 կտրվածքով պղնձե մալուխ խողովակով	մ	50.0	0.40	20.00
11	4մմ^2 կտրվածքով պղնձե հաղորդալար ՊՎՔ (կանաչ/դեղին)	մ	100.0	0.80	80.00

1	2	3	4	5	6
12	Տեսամալուխ խողովակով	մ	100.0	1.45	145.00
13	RS485 LSM UTP մալուխ	մ	100.0	0.70	70.00
14	RJ45 վարդակ մալուխատարի վրա տեղադրվող	հատ	1	14.00	14.00
15	Սնուցման սարք PSU 0,5կՎԱ	հատ	1	26.50	26.50
16	Տեսախցիկ անշարժ IP	հատ	6	45.00	270.00
17	Անվտանգության ղեկավարման վահանակ	հատ	1	220.00	220.00
18	Անվտանգության համակարգի մոնիտոր 21"	հատ	1	184.00	184.00
19	Վերահսկող համակարգիչ	հատ	1	165.00	165.00
	Սակառ	մ	100	5.20	520.00
1	Կառավարման վահան 8 բազային զոնայի համար 64 զոնայի ընդլայնման հնարավորությամբ, ղեկավարման ստեղնաշար, ձայնային մոդուլ Matris 832	հատ	1	236.00	236.00
2	Մուտքի ներքին ընդարձակիչ MX-IX	հատ	1	96.00	96.00
3	Մուտքի արտաքին ընդարձակիչ MX-RIX	հատ	1	57.00	57.00
4	Ելքի արտաքին ընդարձակիչ MX-ROX	հատ	1	64.00	64.00
5	Անխափան սնուցման աղբյուր մարտկոցով 12Վ/3Ա-7Աժ БРП12/3-7	հատ	1	65.00	65.00
6	Ծխային ազդասարք ИПД-3,2М	հատ	138	5.50	759.00
7	Ջերմային ազդասարք СПТ-2	հատ	51	6.50	331.50
8	Հրդեհային ազդասարք ձեռքի ИПР-1,1	հատ	7	15.00	105.00
9	Շչակ VP-1	հատ	8	7.10	56.80
10	ՊՎՔ խողովակ Φ18մմ	մ	1080.0	0.25	270.00
11	Սեղմակաշար "Nylbloc" (Legrand 34221)	հատ	6	22.00	132.00
12	Սեղմակաշարի տուփ "Plexo" (Legrand 92024)	հատ	6	9.50	57.00
13	Լար ИМП 4Ж	մ	950.0	0.30	285.00
14	Լար ИМП 12Ж	մ	130.0	0.70	91.00
	Բարեկարգում				
1	Շարվածք բազալտե անկանոն քարով	մ³	10	31.50	315.00
2	Բազալտե թասակի տեղադրում 56x3սմ չափերի	գմ	14	16.50	231.00
3	Ցանկապատի մետաղական կանգնակների բետոնացում /40 տեղ/	մ³	2.40	38.00	91.20
4	Մետաղական ցանկապատի նորոգում և վերատեղադրում	մ²	130	2.80	364.00
5	Մետաղական դարպասների եւ ճաղավանդակի յուղաներկում 2 շերտ	մ²	1436	0.80	1148.80
6	Եզրաքարերի պատրաստում բազալտե քարերից 80x300մմ չափերի	գմ	103	8.80	906.40
7	Ներքնաշերտի պատրաստում խճից ասֆալտի ծածկույթի տակ 8սմ հաստությամբ	մ2	540.5	1.17	632.39
8	ծածկույթի ներքին շերտի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ²	540.5	4.00	2162.00
9	ծածկույթի վերին շերտի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ²	540.5	3.00	1621.50
10	Դեկորատիվ լույս «Գունդ» 100վտ շիկացման լամպերով և մետաղական սյուներով L=3մ, բետոնյա հիմքերով	հատ	20	21.50	430.00
11	ձգման տուփ У994М	հատ	20	2.50	50.00
12	ПВ-0.38 380Վ 1x2.5մմ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում խողովակի միջով /3 հաղորդալար/	գմ	80	0.25	20.00
13	ВВГ 3x6 մմ² հատվածքով պղնձե մալուխ	գմ	260	1.30	338.00
14	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	125	2.10	262.50
15	ավելորդ գրունտի բարձում ռեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	14	2.80	39.20
16	ավելորդ գրունտի տեղափոխում 10կմ	տ	24	2.40	57.60
17	ծածկոցների տանիքի պատրաստում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից d=0.6մմ հաստությամբ /ներառյալ մետաղ, հիմնակմախքը/	մ²	56	8.40	470.40
18	գիպսաստվարաթղթե միջնապատերի պատրաստում, ներառյալ հիմնակմախքը	մ²	29.60	7.50	222.00
19	պատերի և միջնապատերի ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակի 2 շերտ	մ²	59.20	2.30	136.16
20	տանիքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	2.80	610.00	1708.00
21	տանիքի պատրաստում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից d=0.6մմ հաստությամբ /ներառյալ կավարամածը/	մ²	96	6.20	595.20
22	մանր ծածկույթներ ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ հաստությամբ	մ²	3.6	7.80	28.08
23	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով բարձր որակի	մ²	84	1.80	151.20
24	մետաղապլաստե լուսամուտների տեղադրում ապակեփաթեթով,	մ²	2.1	28.50	59.85
25	դպրոցի նախմուտքի մետաղոպլաստե ապակեպատ միջնորմի տեղադրում	մ²	33.0	45.00	1485.00
26	մետաղական դռների յուղաներկում 2 շերտ	մ²	24	1.45	34.80
27	աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով	մ²	42	17.50	735.00
28	կախովի առաստաղի պատրստում ալիկոբոնդից /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ²	19	85	1615.00
	Ընդամենը				**26012.64**
	Շահույթ 11%				2861.39
	Ընդամենը				28874.03
	ԱԱՀ 20%				5774.81
	Ընդամենը				**34648.83**

Հավելված 1
ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14
ծածկագրով գնման գործընթացի

Բանակցային ընթացակարգին մասնակցելու առաջարկ

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից «ՔՆՔԾԻԳ - ԲԸԱՀԱՇՁԲ - 13/14» ծածկագրով կազմակերպած բանակցային ընթացակարգի պահանջների համապատասխան՝ ներկայացնում է ընթացակարգի հայտ:

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Գ. Մակարյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

գնման գործընթացի՝ նախատեսված որակավորման

պահանջներին համապատասխանության մասին

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ -ն հայտարարում է, որ.

ա) ունի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը, մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ.

բ) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

գ) չունի ժամկետանց պարտքեր՝ Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով.

դ) «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ -ն կամ նրա գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար

ե) ներառված չեն գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

զ) Իր մոտ բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային բանակցության որևէ դեպք:

է) «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները առկա են:

ը) «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության գործունեության իրականացման լիցենզիան ըստ.

- Բնակելի հասարակական և արտադրական,

ներդիրի՝ առկա է, ինչպես նաև կապի ներդիրի՝ ենթակապալի պայմանագրի հիման վրա:

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Գ. Մակարյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.1

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը» չափանիշի մասին

Սույնով «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ 2013 թվականին և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ -ն պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման հետևյալ գործարքները՝ նախկինում կատարած պայմանագրերը:

h/h	Նախկինում կատարված պայմանագրերի		
	Առարկան	Գումարը (դրամ)	Պատվիրատուի և նրահետ կապ հաստատելու տվյալները
1	2	3	4
Տարեթիվը՝ 2010 թվական			
1.	Բալահովիտի զինպահեստի կառուցում	82 223 348	ՀՀ ՊՆ ՆԴԱՏ
Տարեթիվը՝ 2011 թվական			
1.	Ճաշարանի շենքի կառուցման աշխատանքներ	230 000 000	ՀՀ ՊՆ գեներալ-մայոր Կ. Քոչունց
Տարեթիվը՝ 2012 թվական			
1.	Ճաշարանի շենքի կառուցման աշխատանքներ	210 495 049	ՀՀ ՊՆ գեներալ-մայոր Կ. Քոչունց

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Գ.Մակարյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.2

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակցի կողմից նախորդ ժամանակահատվածում նմանատիպ պայմանագրի կատարման մասին

Սույնով «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ 2010 թ. հունվարի 1-ից մինչև գնման գործընթացի հայտը ներկայացնելը «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ -ի կողմից կատարվել է կառուցման, վերակառուցման և հիմանորոգման աշխատանքներ, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է 522 718 397 (հինգ հարյուր քսաներկու միլիոն յոթ հարյուր տասնութ հազար երեք հարյուր իննսունյոթ) ՀՀ դրամ:

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Գ.Մակարյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.3

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ
աշխատանքային ռեսուրսների մասին

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ **աշխատանքային ռեսուրսներն**՝ առնվազն 3 աշխատակիցներ, բարձրագույն կրթությամբ ճարտարագետ-շինարարի որակավորմամբ, որոնք ունեն համապատասխան ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝ առկա են:

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Գ.Մակարյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 2.4

«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/14»

ծածկագրով գնման գործընթացի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ
Տեխնիկական միջոցների մասին

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները՝ բեռնատար ա/մ-1 հատ, ավտոկրունկ-1 հատ առկա են:

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Գ.Մակարյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Հավելված 3
«ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-13/14»
ծածկագրով գնման գործընթացի

Գ ն ի ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով «ՔՆՔԾԻԳ - ԲԸԱՀԱԾՁԲ - 13/14» ծածկագրով գնման գործընթացի հրավերը, այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, ***«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ -ն*** առաջարկում է պայմանագիրը կատարել հետևյալ գնով:

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Առաջարկված ընդհանուր գինը		
	առանց ԱԱՀ-ի (ՀՀ դրամ)	ԱԱՀ-ն* (ՀՀ դրամ)	Ընդամենը (ՀՀ դրամ)
	տառերով և թվերով	տառերով և թվերով	տառերով և թվերով
1	*2*	*3*	*4=2+3*
ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ	27 668 130 քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր վաթսունութ հազար մեկ հարյուր երեսուն	5 533 630 հինգ միլիոն հինգ հարյուր երեսուներեք հազար վեց հարյուր երեսուն	33 201 760 երեսուներեք միլիոն երկու հարյուր մեկ հազար յոթ հարյուր վաթսուն

Կից ներկայացնում ենք առաջարկվող գնի ինքնարժեքի հաշվարկը «ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ» ՍՊԸ կողմից կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվը :

«ԱՌՎԱ ԵՐԿԻՐ » ՍՊԸ տնօրեն՝ Գ.Մակարյան _____

Կ. Տ.

03.06.2013թ.

Ծավալաթերթ

<< Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի դպրոցի կառուցում լրացուցիչ

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Կանալային օդափոխության համակարգ				
1	LKSF 60-30 օդային կափույր օժանդակ շարժաբերով	հատ	1	220.00	220.00
1.1	KFD 60-30 օդային զտիչ KF3 գրպանային ներդիրով	հատ	1	65.00	65.00
1.2	EOS 60-30/22 էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=2,2կվտ	հատ	1	630.00	630.00
1.3	DV 60-30 ճկուն ներդիր	հատ	2	45.00	90.00
1.4	RP 60-30/28-4D ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ N=1397վտ	կ-տ	1	460.00	460.00
1.5	TKU 60-35 ձայնախլացուցիչ L=1մ	հատ	1	112.00	112.00
1.6	RP 50-30/25-4D ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ N=1004վտ	հատ	1	320.00	320.00
2	CA 160 կանալային կենտրոնախույս օդամուղ N=180վտ	կ-տ	1	120.00	120.00
3	DV 50-30 ճկուն ներդիր	հատ	2	18.00	36.00
4	TKU 50-30 ձայնախլացուցիչ	հատ	1	94.00	94.00
5	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P200II (400x200)	հատ	1	5.50	5.50
6	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P200I (200x200)	հատ	25	3.50	87.50
7	Կարգավորիչ ճաղավանդակ P150I (150x150)	հատ	27	3.20	86.40
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ, պատրաստմամբ և կարգաբերմամբ, 600x250մմ	մ^2	11.9	7.20	85.68
9	Նույնը, 500x200մմ (25գծմ)	մ^2	35.0	7.10	248.50
10	Նույնը, 450x200մմ (4գծմ)	մ^2	5.2	7.10	36.92
11	Նույնը, 400x200մմ (14գծմ)	մ^2	16.8	3.30	55.44
12	Նույնը, 400x150մմ (4գծմ)	մ^2	4.4	3.10	13.64
13	Նույնը, 350x150մմ (41գծմ)	մ^2	45.1	2.80	126.28
14	Նույնը, 300x200մմ (3գծմ)	մ^2	3.0	2.60	7.80
15	Նույնը, 300x150մմ (17գծմ)	մ^2	15.3	2.50	38.25
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ, պատրաստմամբ և կարգաբերմամբ, 250x200մմ կտրվածքով (10գծմ), մեկուսացմամբ	մ^2	9.0	2.60	23.40
17	Նույնը, 250x150մմ (9գծմ)	մ^2	7.2	2.50	18.00
18	Նույնը, 200x200մմ (10գծմ)	մ^2	8.0	2.40	19.20
19	Նույնը, 200x150մմ (6գծմ)	մ^2	4.2	2.50	10.50
20	Նույնը, 200x100մմ (10գծմ)	մ^2	6.0	2.40	14.40
21	Նույնը, 150x150մմ (10գծմ)	մ^2	6.0	2.50	15.00
22	Նույնը, 150x100մմ (23գծմ), առանց մեկուսացման	մ^2	11.5	2.40	27.60
23	Նույնը, Φ315մմ (4գծմ)	մ^2	3.96	5.20	20.59
24	Նույնը, Φ160մմ (16գծմ)	մ^2	8.04	5.10	41.00
25	Պոլիէթիլենե օդատար Φ100մմ	մ	150.0	1.10	165.00
26	Պոլիէթիլենե անկյունակ Φ100մմ	հատ	24	1.20	28.80
27	Սահափական 450x200	հատ	1	25.00	25.00
28	Նույնը, 250x150	հատ	1	12.00	12.00
29	Նույնը, 200x100	հատ	1	7.20	7.20
30	Նույնը, 150x100	հատ	1	5.20	5.20
31	Խոհանոցային հովանոց 800x800 (1 հատ)	մ^2	0.64	34.00	21.76
32	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 500x500մմ	հատ	1	18.00	18.00
33	Հովանոց 700x400	հատ	1	21.00	21.00
34	Նույնը, 600x400	հատ	3	18.00	54.00
35	Նույնը, 500x350	հատ	1	14.00	14.00
36	Նույնը, Φ500	հատ	1	14.00	14.00
37	Նույնը, Φ350	հատ	1	7.20	7.20
38	Անցքերի բացում պատերի մեջ 650x300 (1 տեղ)	մ^3	0.1	17.00	1.70
39	Նույնը, 550x250 (1 տեղ)	մ^3	0.07	4.50	0.32
40	Նույնը, 450x250 (6 տեղ)	մ^3	0.34	16.00	5.44
41	Նույնը, 400x200 (2 տեղ)	մ^3	0.08	18.00	1.44
42	Նույնը, 300x200 (1 տեղ)	մ^3	0.03	16.50	0.50
43	Նույնը, 250x250 (1 տեղ)	մ^3	0.031	16.00	0.50
44	Նույնը, Φ200մմ (1 տեղ)	մ^3	0.016	15.00	0.24
45	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով (200,6մ^2)	մ^3	8.02	34.00	272.68
46	Անցքերի ամրացում օդատարների տեղադրումից հետո	հատ	13	1.20	15.60
	Անվտանգության համակարգ				
1	Ցանցային հիբրիդ տեսաձայնագրիչ RM GVR 16 CH	հատ	1	612.00	612.00
2	RM CONTROLLERS, DVD, AMP	հատ	1	58.00	58.00
3	Անխափան սնուցման աղբյուր RM UPS 2.1կՎԱ	հատ	1	65.00	65.00
4	Կոմբինացված օպտիկական սվիչեր	հատ	1	115.00	115.00
5	Սվիչեր 16 տեղանոց	հատ	1	135.00	135.00
6	Մալուխի ցուցանակ (0,9, A-Z)	հատ	40	0.72	28.80
7	ՊՎՔ ճկախողովակ Φ16մմ	մ	950.0	0.40	380.00
8	Ամրակ 6"	հատ	1000	0.10	100.00
9	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	10	0.26	2.60
10	3x1,5մմ^2 կտրվածքով պղնձե մալուխ խողովակով	մ	50.0	0.40	20.00
11	4մմ^2 կտրվածքով պղնձե հաղորդալար ՊՎՔ (կանաչ/դեղին)	մ	100.0	0.80	80.00

1	2	3	4	5	6
12	Տեսամալուխ խողովակով	մ	100.0	1.45	145.00
13	RS485 LSM UTP մալուխ	մ	100.0	0.70	70.00
14	RJ45 վարդակ մալուխատարի վրա տեղադրվող	հատ	1	14.00	14.00
15	Սնուցման սարք PSU 0,5կՎԱ	հատ	1	26.50	26.50
16	Տեսախցիկ անշարժ IP	հատ	6	45.00	270.00
17	Անվտանգության ղեկավարման վահանակ	հատ	1	220.00	220.00
18	Անվտանգության համակարգի մոնիտոր 21"	հատ	1	184.00	184.00
19	Վերահսկող համակարգիչ	հատ	1	165.00	165.00
	Սակառ	մ	100	5.20	520.00
1	Կառավարման վահան 8 բազային զոնայի համար 64 զոնայի ընդլայնման հնարավորությամբ, ղեկավարման ստեղնաշար, ձայնային մոդուլ Matris 832	հատ	1	236.00	236.00
2	Մուտքի ներքին ընդարձակիչ MX-IX	հատ	1	96.00	96.00
3	Մուտքի արտաքին ընդարձակիչ MX-RIX	հատ	1	57.00	57.00
4	Ելքի արտաքին ընդարձակիչ MX-ROX	հատ	1	64.00	64.00
5	Անխափան սնուցման աղբյուր մարտկոցով 12Վ/3Ա-7Աժ БРП12/3-7	հատ	1	65.00	65.00
6	Ծխային ազդասարք ИПД-3,2М	հատ	138	5.50	759.00
7	Ջերմային ազդասարք СПТ-2	հատ	51	6.50	331.50
8	Հրդեհային ազդասարք ձեռքի ИПР-1,1	հատ	7	15.00	105.00
9	Շչակ VP-1	հատ	8	7.10	56.80
10	ՊՎՔ խողովակ Φ18մմ	մ	1080.0	0.25	270.00
11	Սեղմակաշար "Nylbloc" (Legrand 34221)	հատ	6	22.00	132.00
12	Սեղմակաշարի տուփ "Plexo" (Legrand 92024)	հատ	6	9.50	57.00
13	Լար ИМП 4Ж	մ	950.0	0.30	285.00
14	Լար ИМП 12Ж	մ	130.0	0.70	91.00
	Բարեկարգում				
1	Շարվածք բազալտե անկանոն քարով	մ³	10	31.50	315.00
2	Բազալտե թասակի տեղադրում 56x3սմ չափերի	գմ	14	16.50	231.00
3	Ցանկապատի մետաղական կանգնակների բետոնացում /40 տեղ/	մ³	2.40	38.00	91.20
4	Մետաղական ցանկապատի նորոգում և վերատեղադրում	մ²	130	2.80	364.00
5	Մետաղական դարպասների եւ ճաղավանդակի յուղաներկում 2 շերտ	մ²	1436	0.80	1148.80
6	Եզրաքարերի պատրաստում բազալտե քարերից 80x300մմ չափերի	գմ	103	8.80	906.40
7	Ներքնաշերտի պատրաստում խճից ասֆալտի ծածկույթի տակ 8սմ հաստությամբ	մ2	540.5	1.17	632.39
8	ծածկույթի ներքին շերտի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ²	540.5	4.00	2162.00
9	ծածկույթի վերին շերտի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ²	540.5	3.00	1621.50
10	Դեկորատիվ լույս «Գունդ» 100վտ շիկացման լամպերով և մետաղական սյուներով L=3մ, բետոնյա հիմքերով	հատ	20	21.50	430.00
11	ձգման տուփ У994М	հատ	20	2.50	50.00
12	ПВ-0.38 380Վ 1x2.5մմ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում խողովակի միջով /3 հաղորդալար/	գմ	80	0.25	20.00
13	ВВГ 3x6 մմ² հատվածքով պղնձե մալուխ	գմ	260	1.30	338.00
14	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	125	2.10	262.50
15	ավելորդ գրունտի բարձում ռեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	14	2.80	39.20
16	ավելորդ գրունտի տեղափոխում 10կմ	տ	24	2.40	57.60
17	ծածկոցների տանիքի պատրաստում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից d=0.6մմ հաստությամբ /ներառյալ մետաղ. հիմնակմախքը/	մ²	56	8.40	470.40
18	գիպսաստվարաթղթե միջնապատերի պատրաստում, ներառյալ հիմնակմախքը	մ²	29.60	7.50	222.00
19	պատերի և միջնապատերի ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակի 2 շերտ	մ²	59.20	2.30	136.16
20	տանիքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	2.80	610.00	1708.00
21	տանիքի պատրաստում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից d=0.6մմ հաստությամբ /ներառյալ կավարամածը/	մ²	96	6.20	595.20
22	մանր ծածկույթներ ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ հաստությամբ	մ²	3.6	7.80	28.08
23	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով բարձր որակի	մ²	84	1.80	151.20
24	մետաղապլաստե լուսամուտների տեղադրում ապակեփաթեթով,	մ²	2.1	28.50	59.85
25	դպրոցի նախմուտքի մետաղապլաստե ապակեպատ միջնորմի տեղադրում	մ²	33.0	36.00	1188.00
26	մետաղական դռների յուղաներկում 2 շերտ	մ²	24	1.45	34.80
27	աստիճանների եւ հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով	մ²	42	17.40	730.80
28	կախովի առաստաղի պատրստում ալիկոբոնդից /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ²	19	68.2	1295.80
	Ընդամենը				**24926.25**
	Շահույթ 11%				2741.89
	Ընդամենը				27668.13
	ԱԱՀ 20%				5533.63
	Ընդամենը				**33201.76**