

# Նախահաշիվ

Մեկ հորատանցքի խցակալում, ցեմենտախծումում

H=100մ խորությամբ

Նախահաշվի արժեքը 2462.99 հազ դրամ

ՀՀ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը 1984թ զմեռով		Արժեքը հազար դրամով								1 միավորի արժեքը
					Հիմնական աշխատանքում	Մարենայի շահագործում	Ընդամենը	Հիմնական աշխատավայր	Մարենայի շահագործում	Անվանումը	Նյութեր				
											Ծախսը	Միավոր	Ընդհանուր		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	4-331	Կավախառնիչով պինդ կավային լուծույթի պատրաստում	մ3	13.5	6.32	0	135.01	135.01	0.00					10.00	
2	4-331	Պլաստիկ կավից գնդիկների պատրաստում 450-70մմ	մ3	4	6.32		40.00	40.00	0.00					10.00	
3	4-271	Ցեմենտի լուծույթի սրսկում` ցեմենտախծումում	սյուն	6	17.9	93.1	1291.64	169.94	1121.69					215.27	
4	Ի-նՖ	Կավ	մ3	22			75.64	0.00	0.00	Կավ մ3	1	3	75.64	3.44	
5	Ի-նՖ	Ցեմենտ	տ	1			40.80	0.00	0.00	Ցեմենտ տ	1	35.6	40.80	40.80	
6	Ի-նՖ	Ջուր	մ3	8			1.42	0.00	0.00	Ջուր մ3	1	0.155	1.42	0.18	
		Ընդամենը	հազ դրամ				1584.50	344.95	1121.69				117.85		
		վերադիր ծախսեր 13,3%	հազ դրամ				210.74								
		Ընդամենը	հազ դրամ				1795.24								
		Շահույթ 11%	հազ դրամ				197.48								