

Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի մարզկենտրոնի շենքի վերանորոգում

Բացատրագիր

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան: Ինֆորմացիոն տեղեկագիր 01. 2018թ.

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13.30%
Շահույթը	11.00%
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	0.75%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0.80%
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	3.00%
Ավելացված արժեքի հարկ /ԱԱՀ/	20.00%

Միավոր գներ

1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային աշխատատարության վրա ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը- (դրամ) 214317
1979.83

2.Մեքենայի շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսերի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը 2774.45

3.Նյութերի արժեքի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա, կիրառելով հետևյալ գործակիցները.

ա.նյութերի տեղափոխման (տրանսպորտային) ծախսեր 1.088

բ.նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) այլ նյութեր 1.05

գ.նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր 1.02

Կազմեց



Վ.Ս.Գևորգյան

Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի մարզկենտրոնի 2-նքի վերանորոգում

Հավաք նախահաշիվ

Նախահաշվային արժեքը 33653.72 հազ.դրամ
Այդ քվում վերադարձը 19.72 հազ.դրամ

N/N	Հաշվարկների և նախահաշվի համարը	Օբյեկտների անվանումը	Արժեքը հազ.դրամ				Ընդամենը հազ.դրամ
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում և գույք	Այլ աշխատանքներ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբ. նախ 1	վերանորոգում	26288.61	0.00	0.00	0.00	26288.61
		Ընդամենը ըստ գլ.2	26288.61	0.00	0.00	0.00	26288.61
		Գլուխ 4					
2	Լոկ. նախ Ա-4	0.4կվտ մալուխի զիծ /սեստակտոտեսչության	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Լոկ. նախ Ա-9	Բարձր լարման d=95մմ մալուխային գծերի ապամոնտաժում և հեռացում փոստրակից և նոր մալուխային գծերի տեղադրում	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Լոկ. նախ Ա-8	Հին տրանսֆորմատորային ենթակայանի ապամոնտաժային և ծառահատման աշխատանքներ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ընդամենը ըստ գլ.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ընդամենը ըստ գլ.2-4	26288.61	0.00	0.00	0.00	26288.61
		Գլուխ 5					
3	Օբ. նախ 1	Տրանսֆորմատորային ենթակայանի կառուցում	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ընդամենը ըստ գլ.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			Ընդամենը ըստ գլ.2-5 Գլուխ 6	26288.61	0.00	0.00	0.00	26288.61
			Արտաքին ինժեներական գծեր և կառույցներ					
4	Լոկ.նախ Ա-1		Արտաքին ջրամատակարարում	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Լոկ.նախ Ա-2		Արտաքին կոյուղի	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Լոկ.նախ Ա-3		Արտաքին գազամատակարարում	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Լոկ.նախ Ա-5		Ներքին ցամաքուրդ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Լոկ.նախ Ա-6		Արտաքին ցամաքուրդ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Լոկ.նախ Ա-7		Խմելու ջրերի և կեղտաջրերի արտաքին հոսքի կանխման աշխատանքներ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Լոկ.նախ Ա-10		Ջրահեռացման աշխատանքների իրականացում /Ղողաճանի փողոց/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Լոկ.նախ Ա-11		Ջրահեռացման աշխատանքների իրականացում /Ռուստավելի փողոց/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Ընդամենը ըստ գլ.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Ընդամենը ըստ գլ.2-6	26288.61	0.00	0.00	0.00	26288.61
			Գլուխ 7					
			Բարեկարգում					
12	Լոկ.նախ Բ-1		Մետաղական ճաղաշարով ցանկապատ 75գծ.մ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Լոկ.նախ Բ-3		Բարեկարգում	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Լոկ.նախ Բ-4		Տարածքի կանաչապատում	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Լոկ.նախ Բ-5		Տարածքի էլեկտրալուսավորություն	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Ընդամենը ըստ գլ.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Ընդամենը ըստ գլ.2-7	26288.61	0.00	0.00	0.00	26288.61
			Գլուխ 8					
			Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					

18	Քաղ. տախ.	Ժամանակակի շենքեր և կառույցներ 0.5%	131.44	0.00	0.00	0.00	131.44
		Ընդամենը ըստ գլ.8	131.44	0.00	0.00	0.00	131.44
		Ընդամենը ըստ գլ.2-8	26420.06	0.00	0.00	0.00	26420.06
		Գլուխ 9					
		Զմեռային թանկացումներ					
19	Քաղ. տախ.	Զմեռային թանկացումներ 0.3%	79.26	0.00	0.00	0.00	79.26
		Շին.մոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած շին աղբի տեղափոխման աշխատանքային ծախսեր 0.15%	0.00	0.00	0.00	39.63	39.63
		Ընդամենը ըստ գլ.9	79.26	0.00	0.00	39.63	118.89
		Ընդամենը ըստ գլ.2-9	26499.32	0.00	0.00	39.63	26538.95
		Գլուխ 10					
20	Քաղ. տախ.	Տեխնիկական հսկողություն 2	0.00	0.00	0.00	529.99	529.99
21		Հեղինակային հսկողություն 0.6%	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00
		Ընդամենը ըստ գլ.10	0.00	0.00	0.00	688.98	688.98
		Ընդամենը ըստ գլ.2-10	26499.32	0.00	0.00	728.61	27227.93
22	3%	Չմախատնված ծախսեր և աշխատանքներ	794.98	0.00	0.00	21.86	816.84
		Ընդամենը	27294.30	0.00	0.00	750.47	28044.77
23		ԱՄՀ 20%	5458.86	0.00	0.00	150.09	5608.95
		Ընդամենը ըստ մախահաշվի	32753.15	0.00	0.00	900.56	33653.72
		Այդ թվում վերադարձ ժամ. շենքերից և կառույցներից	19.72	հազ.դրամ			

Կազմեց՝



Վ.Ա. Գևորգյան

Շիրակի մարզի ընդհանուր հրավասության դատարանի մարզկենտրոնի շենքի վերանորոգում
Նախահաշիվ 1-1

վերանորոգման աշխատանքներ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումները	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ զանրուվ		Միավոր արժեքը հազ.դրամ	Նյութեր							Արժեքը հազ.դրամ		
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ըրնդի ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.00	18
	Չկտրվող ապակեպատ միջնորմներ															
1	Չկտրվող ապակիներից միջնորմների մոնտաժում	քառ.մ	120.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00						28.87	28.87	3464.72
2	Շուկա								Ապակի չկտրվող	քառ.մ	1.02	122.4	25.00	28.87		
	Ընդամենը															3464.72
	Տանիք															
	Տանիքի զենիտային երդիկի ապակիների փոոարինում ամրանակողված ապակիյով 6մմ հաստ	քառ.մ	78.00	0.54	0.0072	0.92	1.08	0.02						25.19	26.28	2049.87
3	Ե--15--40															
4	Համացանց								Ամրանավորված ապակի	քառ.մ	1.04	81.1	20.8	25.15		
5									Մաժիկ	կգ	0.14	10.5	0.3	0.04		

6	46--98 կիրառելի	Տանիքի շարքից դուրս եկած ալիքավոր ցինկապատ թիթեղից ծածկի ապամոնտաժում	100 քառ.մ	1.50	7.70	1.70	15.90	15.24	4.72								0.00	19.96	29.94
7	12--404	Տանիքի ծածկի իրականացում ցինկապատ թիթեղից КТ25- 55մմ հաստ, փայտե կալվարամածի և զագաթի տախտակամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	1.50	39.70	1.27	100.00	78.60	3.52								319.05	401.18	601.77
8	տեղեկա գիր												Ցինկապատ ալիքավոր թիթեղ	քառ.մ	1.20	1.80	2.36	3.29	
9	տեղեկա գիր												կնվարամածի փայտ	խոր.մ	0.79	1.19	137.50	126.91	
10	տեղեկա գիր												Տախտակ	խոր.մ	0.81	1.22	140.28	133.06	
11	տեղեկա գիր												Մեխ տանիքային	կգ	6.00	9.00	0.42	2.92	
12	տեղեկա գիր												Կռվածք	կգ	52.00	78.00	0.86	52.17	
13	տեղեկա գիր												ցինկապատ թիթեղ	կգ	1.10	1.65	0.55	0.71	

14		Էլ.տաքացուցիչ մայրիկի տեղադրում 300գծ.մ տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	գծ.մ	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					33.28	33.28	9983.84
15	Համացանց												Էլ.տաքացուցիչ մայրիկ	գծ.մ	1.02	306.00	28.00	33.28	
		Ընդամենը																	12665.42
		Ներքին հարդարում																	
16	11--57	Պատերի գաջից սկալի վերանորոգում	քառ.մ	150.00	0.69	0.02	1.17	1.37	0.06								0.58	2.00	300.28
17	տնիկա գիլ												Գաջ	տ	0.0217	3.26	22.4	0.57	
18	տնիկա գիլ												ցանց	քառ.մ	0.0320	4.80	0.4	0.01	
19	11--64	Առաստաղի գաջից սկալի վերանորոգում	քառ.մ	500.00	1.74	0.02	2.96	3.44	0.06								0.07	3.57	1783.17
20	տնիկա գիլ												Գաջ	տ	0.0150	7.50	2.4	0.04	
21	տնիկա գիլ												ցանց	քառ.մ	0.0530	26.50	0.4	0.02	
22	ռ15--40	Պատուհանների ապակեպատում չկտրվող ապակիներով	քառ.մ	25.000	0.54	0.0072	0.92	1.08	0.02								29.71	30.81	770.22
23	Համացանց												Չկտրվող ապակիներ	քառ.մ	1.02	25.5	25.0	29.71	

24	34--317 կիրառ	Պատերի սեյսմիկ կարանների երեսապատման մետաղական կարկասի պատրաստում	քառ.մ	12.00	0.91	0.106	3.14	1.80	0.29										2.10	25.15
25	34--343	Պատերի սեյսմիկ կարանների երեսապատմում գիպսատվարա	քառ.մ	12.00	0.48	0.0179	0.86	0.95	0.05									1.21	2.21	26.49
26	տեղեկա գիր													Գիպսատ վարաթուղ թ	քառ.մ	1.03	12.36	0.794	0.95	
27	տեղեկա գիր													Սոսինձ	կգ	0.10	1.20	0.100	0.01	
28	տեղեկա գիր													Հերմիտ	կգ	0.53	6.36	0.400	0.25	
29	տեղեկա գիր													Մետաղակ ան պրոֆիլներ	զծ.մ	4.50	54.00	0.393	2.06	
30	տեղեկա գիր													Փոփրակ աստ	քառ.մ	1.03	12.4	0.3	0.30	
31	15-660	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսամերկով	100 քառ.մ	1.50	23.10	0.90	49.36	45.73	2.50									47.46	95.69	143.53
32	տեղեկա գիր													Լատեքսա ներկ	կգ	63.00	94.5	0.6	40.74	
33	տեղեկա գիր													Մածուկ	կգ	51.00	76.5	0.1	6.72	
34	15-661	Առաստաղների լավ որակ ներկում լատեքսամերկով	100 քառ.մ	5.00	28.90	1.00	49.13	57.22	2.77									56.79	116.79	583.93

35	տեղեկագիր										Լատենյաններ	Լգ	63.00	315.0	0.7	49.55		
36	տեղեկագիր										Մաժուկ	Լգ	55.00	275.0	0.1	7.24		
																	3632.78	
37	15-304	Արտաքին պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	300.00	0.13	0.005	0.2	0.27	0.01	8անց	Լգ	3.6000	0.0	0.40	1.68	1.96	587.14	
38	15--201	Արտաքին պատերի սկալ ցեմ ավազե շաղախով ցանցի	քառ.մ	300.00	0.36	0.049	0.6	0.70	0.14	8եմ ավազե շաղախ	խոր.մ	0.0189	0.0	26.00	0.57	1.41	424.01	
42	8-190	ճակատների հարդարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 քառ.մ	1.50	25.50	0.23	45.9	50.49	0.64						35.03	86.15	129.22	
43	տեղեկագիր									Մետաղ էլեմենտներ	տ	0.035	0.05	482.38	19.67			
44	տեղեկագիր									Փայտից էլեմենտներ	խոր.մ	0.009	0.01	141.67	1.49			
45	տեղեկագիր									Վահան	քառ.մ	3.400	5.10	3.50	13.87			
																	1140.37	
																	20903.30	

Վերադիր ծախսեր 13,3%	2780.14
Ընդամենը	23683.43
Շահույթ 11%	2605.18
Ընդամենը	26288.61