

ЗАО
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ"

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ
ՓՈՐՁԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ՓԲԸ

"THE STATE NON
DEPARTMENTAL EXPERT
COMMISSION FOR
CONSTRUCTION DESIGNS
OF REPUBLIC OF
ARMENIA " CJSC

0078 Ереван, Комитаса 54б

0078 Երևան, Կոմիտաս 54բ
☎ 57 54 31

St. Komitas 54b, Yerevan

04.06.2019թ. № Դ/արհ- 97փ


«Հայնախագիծ» ԲԲԸ տնօրեն՝
պ-ն Գ. Ազիզյանին

Դիտարկելով «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցում. լրացուցիչ շինարարական աշխատանքների» նախահաշվային փաստաթղթերը՝ ՀՀ նախագծերի պետփորձաքննությունը երաշխավորում է դրանց համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 24293,14 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:


Առդիր՝ եզրակացություն 1 էջից:

Գործադիր տնօրեն՝

 Գ. Արշակյան

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐՏԱԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ



Ըստ «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցում, լրացուցիչ շինարարական աշխատանքների» նախահաշվային փաստաթղթերի

Պատվիրատու՝

Նախագծող՝ «Հայնախագիծ» ԲԲԸ

Հաշվարկը կատարված է ՀՀ կառավարության առ 23.06.2011թ. N879-Ն որոշումով հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի» համաձայն:

Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է 202679 դրամ:

Աշխատավարձի ծախսերը հաշվարկված են աշխատատարության հաշվարկով կիրառելով 1170,8781 անցումային գործակիցը, մեքենաների շահագործման ծախսերը՝ կիրառելով 2710,79 անցումային ինդեքսը: Նյութերի արժեքը հաշվարկված է 2019թ. փետրվար ամսվա «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով:

Տեղային նախահաշվում հաշվի են առնված հետևյալ ծախսերը՝

- Վերադիր ծախսեր – 13,3%
- Շահույթ – 11,0%
- ԱԱՀ -20%

Դիտարկելով ներկայացված նյութերը, ՀՀ պետփորձաքննությունը նշում է՝

Նախահաշիվը կազմված է լրացուցիչ աշխատանքների ծավալներով, որոնք ճշտվել կամ գոյացել են շինարարության ընթացքում և հաստատվել են հեղինակային հսկողության կատարման շրջանակներում:

Նախահաշվում ներառված են որոշ նյութեր, որոնց գները բացակայում են “Ինֆորմացիոն տեղեկագրում”: Դրանց գներն ընդունված են պայմանականորեն և ենթակա են համաձայնեցման պատվիրատուի հետ:

Փորձաքննության ընթացքում կատարվել են ուղղումներ, ա.թ. նախագծողի կողմից ճշտվել և ուղղվել է պարսպի բազալտե սալերով երեսպատման մակերեսը:

Եզրակացություն՝

Երաշխավորվում է «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցում, լրացուցիչ շինարարական աշխատանքների» նախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 24293,14 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գլխ. ինժեներ՝

Ս. Ավագյան

Փորձագետ՝

Լ. Գևորգյան

ՀՀ ԼՈՐՈՒՄ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՋՈՒՐԻ ՔԻՎ 18 ՂՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ՀԱՇՎԱՐԿ

Լրացուցիչ շինարարական աշխատանքներ (համընդանուր գնի դաշիվի թեքահարթակի կառուցումով)
24293,14 հազ. դրամ

24293,14 հազ. դրամ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Զափ.	Խոյն	Խոյն	Միավորի արժեքը						Ընդամենը	Սյուժեր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր
					Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	10-26 3-9	Կտուրի ցվիթների երեսուն «Ա» մասնաշենք Ցվիթի երեսնասպասում պրոֆիլակտոր, ցինկապատ մերկված թիթեղով ԿՊ-18-0,5մմ	քմ	8,2	0,36	0,422	0,01	0,027	4,1997	4,64837	38,07	պրոֆիլակտոր մերկված ցինկ. թիթեղ	քմ	1,08	8,845	3,4	3,4
2	10-26 3-9	«Ե» մասնաշենք Ցվիթի երեսնասպասում պրոֆիլակտոր, ցինկապատ մերկված թիթեղով ԿՊ-18-0,5մմ	քմ	17,7	0,36	0,422	0,01	0,027	4,1997	4,64837	82,28	պրոֆիլակտոր մերկված ցինկ. թիթեղ	քմ	1,08	19,12	3,4	3,4
3	10-26 3-9	«Ե» մասնաշենք Ցվիթի երեսնասպասում պրոֆիլակտոր, ցինկապատ մերկված թիթեղով ԿՊ-18-0,5մմ	քմ	31	0,36	0,422	0,01	0,027	4,1997	4,64837	144,10	պրոֆիլակտոր մերկված ցինկ. թիթեղ	քմ	1,08	33,48	3,4	3,4
4	10-26 3-9	«Ե» մասնաշենք Ցվիթի երեսնասպասում պրոֆիլակտոր, ցինկապատ մերկված թիթեղով ԿՊ-18-0,5մմ	քմ	34,4	0,36	0,422	0,01	0,027	4,1997	4,64837	159,90	պրոֆիլակտոր մերկված ցինկ. թիթեղ	քմ	1,08	37,15	3,4	3,4
5	10-26 3-9	«Ե» մասնաշենք Ցվիթի երեսնասպասում պրոֆիլակտոր, ցինկապատ մերկված թիթեղով ԿՊ-18-0,5մմ	քմ	34,4	0,36	0,422	0,01	0,027	4,1997	4,64837	159,90	պրոֆիլակտոր մերկված ցինկ. թիթեղ	քմ	1,08	37,15	3,4	3,4
6	10-26 3-9	«Ե» մասնաշենք Ցվիթի երեսնասպասում պրոֆիլակտոր, ցինկապատ մերկված թիթեղով ԿՊ-18-0,5մմ	քմ	34,4	0,36	0,422	0,01	0,027	4,1997	4,64837	159,90	պրոֆիլակտոր մերկված ցինկ. թիթեղ	քմ	1,08	37,15	3,4	3,4
7	10-26 3-9	«Ե» մասնաշենք Ցվիթի երեսնասպասում պրոֆիլակտոր, ցինկապատ մերկված թիթեղով ԿՊ-18-0,5մմ	քմ	34,4	0,36	0,422	0,01	0,027	4,1997	4,64837	159,90	պրոֆիլակտոր մերկված ցինկ. թիթեղ	քմ	1,08	37,15	3,4	3,4

ՀՀ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Госэкспертиза РА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	12-280 8-5	Արտաքին պատուհանագրգեր «Ա» մասնաշենք 190մ լայնությամբ պատուհանագրգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	8,09	0,83	0,972	0,004	0,011	3,6164	4,59939	37,23	հարթ ցինկապատ թիթեղ ներկված	քմ	1,02	8,256	3,1
9	12-280 8-5	«Ե» մասնաշենք 190մ լայնությամբ պատուհանագրգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	9,23	0,83	0,972	0,004	0,011	3,6164	4,59939	42,47	հարթ ցինկապատ թիթեղ ներկված	քմ	1,02	9,419	3,1
10	12-280 8-5	«Ե» մասնաշենք 190մ լայնությամբ պատուհանագրգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	13,89	0,83	0,972	0,004	0,011	3,6164	4,59939	63,88	հարթ ցինկապատ թիթեղ ներկված	քմ	1,02	14,17	3,1
11	12-280 8-5	«Դ» մասնաշենք 190մ լայնությամբ պատուհանագրգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	16,28	0,83	0,972	0,004	0,011	3,6164	4,59939	74,89	հարթ ցինկապատ թիթեղ ներկված	քմ	1,02	16,61	3,1
12	12-280 8-5	«Դ» մասնաշենք 190մ լայնությամբ պատուհանագրգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	15,77	0,83	0,972	0,004	0,011	3,6164	4,59939	72,53	հարթ ցինկապատ թիթեղ ներկված	քմ	1,02	16,09	3,1
13	12-280 8-5	«Ե» մասնաշենք 190մ լայնությամբ պատուհանագրգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	15,77	0,83	0,972	0,004	0,011	3,6164	4,59939	72,53	հարթ ցինկապատ թիթեղ ներկված	քմ	1,02	16,09	3,1
14	12-280 8-5	«Զ» մասնաշենք 190մ լայնությամբ պատուհանագրգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	15,77	0,83	0,972	0,004	0,011	3,6164	4,59939	72,53	հարթ ցինկապատ թիթեղ ներկված	քմ	1,02	16,09	3,1
15	12-299 12-300	Գլխավոր մուտքի հովիտ Ծածկի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30-90մմ հաստ.	քմ	45	0,175	0,204	0,03	0,081	1,6586	1,94394	87,48	Ց/շաղախ	խմ	0,063	2,837	23
16	12-268 կիրառ. GreenTec	Նույնի ծածկույթի իրականացում երկշերտ բիտումային զլամալիթթեթալին կոմբինով 3D մախշով	քմ	45	0,628	0,735	0,048	0,131	6,0617	6,93	311,77	վերին շերտ ներքին շերտ պրայմեր	քմ կգ	1,3 1,1 0,2	58,5 49,5 9,0	2,92 1,25 0,67
17	34-390 կիրառ.	Հովիտի ճակատի երեսապատում ալյումինե «Ալյուկարմոն» թիթեղով	քմ	28	2,5	2,927	0,214	0,58	26,306	29,81	834,76	Ալյուկարմոն թիթեղ	քմ	1,15	32,2	20

Госзаказ РА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	34-390 կիրառ.	Հովիտի կախովի առաստաղի իրականացում այլուսի՛ն «Այլուկարմոդ» քիթեղով	քմ	36	2,5	2,927	0,214	0,58	26,306	29,81	1 072,07	Այլուկարմոդ	քմ	1,15	41,35	20
19		Ուղղանկյուն խողովակ 100x150մմ գործարանային մերկված L=5,3մ 2հատ	զծմ	10,6	0	0	0	0	9,38	9,38	99,41	ուղղանկյուն խողովակ	զծմ	1	10,6	8,2
20	46-39 16-2	Անցքերի բացում օդատարների համար «Դ» մասնաշենք 450x250մմ չափի անցքերի իրականացում միջնորմներում (5 հատ)	խմ	0,11	21,1	24,71	14,7	39,85	0	64,5541	7,26				0	
21	46-39 16-2	«Դ» մասնաշենք 450x250մմ չափի անցքերի իրականացում միջնորմներում (6 հատ)	խմ	0,14	21,1	24,71	14,7	39,85	0	64,5541	8,71				0	
22	Ե1-22-1	Շինարարի բարձրում ավտոմեքենաների վրա. ծեռքով և տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տն	0,5	0,53	0,621	0,65	1,762	0	2,38	1,19				0	
23	34-352 34-322	«Դ» մասնաշենք Գիպսատվարաթղթե կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մմ հաստ. C 100 ԿՍԱՄԻՖ պրոֆիլից կարկասի վրայով	քմ	35,4	3,4	4,00	0,03	0,08	2,1529	6,23	220,64	գիպսոկարտոն	քմ	1,05	37,17	0,78
24	34-352 34-322	«Դ» մասնաշենք Գիպսատվարաթղթե կախովի առաստաղի իրականացում C 100 ԿՍԱՄԻՖ պրոֆիլից կարկասի վրայով	քմ	39,0	3,4	4,00	0,03	0,08	2,1529	6,23	243,08	գիպսոկարտոն	քմ	1,05	40,95	0,78
25	26-50 կիրառ. Sport City	Ապրտողալիճի պատուհանների ցանցապատում «Ե» մասնաշենքի պատուհանների հակահարվածային ցանցապատում գործած 50x50մմ ցանցով (ֆուտբոլի դարպասի ցանցի մեման)	քմ	110,9	0,2	0,234	0	0	2,6306	2,86473	317,64	ցանց 50x50մմ	քմ	1,05	116,4	2,2
26	12-299 12-300	«Ե» մասնաշենքի հովիար Ծածկի ցեմենտ-ալկաթե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30--90մմ հաստ.	քմ	43,2	0,175	0,204	0,03	0,081	1,6586	1,94394	83,98	8/շաղախ	խմ	0,063	2,724	23
27	12-268 կիրառ. Green Tec	Նույնի ծածկույթի իրականացում երկշերտ բիտումային զլանափաթեթային կոմինդրով 3D նախշով	քմ	43,2	0,628	0,735	0,048	0,131	6,0617	6,93	299,30	վերին շերտ	քմ	1,3	56,2	2,92
												ներքին շերտ	քմ	1,1	47,5	1,25
												պրայմեր	կգ	0,2	8,6	0,67

Հաստատված է
Գոսէքսպերտիզա ԲԱ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	12-280 8-5	Գոգմոցների և քիվերի իրականացում 0,5մ հաստ. ցիմկապատ, ներկված հարթ թիթեղով	քմ	8,64	0,83	0,972	0,004	0,011	3,8391	4,82	41,66	թիթեղ ներկված ցիմկապատ	քմ	1,083	9,355	3,1
29	10-28 4-1	Համդիտությունների դաշիլիճի քեքահարթակ Փայտից կմայկի պատրաստում (չորսու, տախտակ 30մմ հաստ.)	խմ	0,72	24	28,1	1,3	3,524	173,91	205,538	147,99	տախտակ	խմ	1,05	0,756	134,72
30	11-187 27-3	Ցմմ հաստ. նրբատախտակից հիմնատակի պատրաստում	քմ	9	0,431	0,505	0,022	0,061	2,8556	3,42099	30,79	մեխ	կգ	0,053	0,48	0,6
31	11-198 27-7	Մանրատախտակից ծածկույթի իրականացում	քմ	9	1,29	1,51	0,03	0,081	5,1559	6,74765	60,73	մանրատախտակ	քմ	1,015	9,135	4,2
32	9-122 17-5	Թեքահարթակի պողպատե խողովակներից բազիրիքների մոնտաժում	տն	0,2	34,9	40,86	4,1	11,11	475,66	527,64	105,34	պողպատե խողովակ	տն	1	0,2	400
33	34-163 պայմ.	Նույնի յուղանոցից , նախապես հակակոռոզիոն ներկումով	տն	0,2	6,64	7,775	3E-04	8E-04	7,4776	15,2531	3,05	հակակոռոզիոն ներկ	կգ	1,85	0,37	0,7
34	46-79	Շքամուտք (портал) Քարերից շարված շքամուտքի պատերի քանդում	խմ	3,2	6,5	7,611	1,8	4,879	0	12,49	39,97	յուղանոց	կգ	4,9	0,98	1,07
35	Ե1-22-1	Շինարարի բարձուն ավտոմեքենաների վրա ձեռքով և տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տն	6,4	0,53	0,621	0,65	1,762	0	2,38	15,25				0	
36	6-22 1-22	Շրջանակ 1-ի ե/բետոնե հիմքի հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2,1	3,78	4,426	0,92	2,494	37,656	44,58	93,61	բետոն B-20	խմ	1,015	2,132	28,5
37		Ամրան Փ8A240C	տն	0,071	0	0	0	0	359,36	359,357	25,41	կաղապար տախտակ	տն	1	0,071	314,2
38		Ամրան Փ12,14A500C	տն	0,08	0	0	0	0	353,87	353,867	28,24	կաղապար տախտակ	տն	1	0,08	309,4
39	6-106 12-4	Շրջանակ 1-ի ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2,1	13,3	15,57	3,36	9,108	54,215	78,896	165,68	բետոն B-20	խմ	1,015	2,132	28,5
												կաղապար տախտակ	քմ	2,42	5,082	3,5
												կաղապար տախտակ	խմ	0,065	0,136	134,72
												կաղապար տախտակ	կգ	1,5	3,15	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40		Ամրան Փ8A240C	տն	0,09	0	0	0	0	359,36	359,357	32,27	Ամրան	տն	1	0,09	314,2
41		Ամրան Փ16A500C	տն	0,14	0	0	0	0	353,87	353,867	49,54	Ամրան	տն	1	0,14	309,4
42		Ուղղանկյուն խողովակ 80x60x5մմ	տն	0,048	0	0	0	0	457,49	457,488	22,14	խողովակ	տն	1	0,048	400
43		Պողպատե թերթ 8x250մմ	տն	0,016	0	0	0	0	469,39	469,394	7,32	պողպատե թերթ	տն	1	0,016	410,41
44	6-162 15-3	Շրջանակ 1-ի միաձուլյ է/բ հեծանի պատրաստում 720մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	2,1	12,2	14,28	1,18	3,199	49,211	66,6944	140,06	բետոն B-20	խմ	1	2,1	28,5
45		Ամրան Փ8A500C	տն	0,089	0	0	0	0	362,22	362,216	32,35	Ամրան	տն	1	0,089	316,7
46		Ամրան Փ12,18A500C	տն	0,129	0	0	0	0	353,87	353,867	45,76	Ամրան	տն	1	0,129	309,4
47	15-8 15-58	Շքամուտքի նոր շրջանակի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	քմ	19,1	7,85	9,191	0,175	0,474	9,2413	18,907	361,12	սալ բազալտ 8/շաղախ	քմ	0,98	18,72	7,4
48	15-8 q=0,5	Արտաքին հարդարում Ցուկների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, ամրացնելով պտուտակներով	քմ	83,6	4,45	5,21	0	0	8,2943	13,5047	1 128,99	սալ բազալտ	քմ	0,98	81,93	7,4
49	15-8 15-58	Ցուկների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, ցեմենտ-ակազե շաղախով (ներքին բալ)	քմ	30,84	7,85	9,191	0,175	0,474	9,0834	18,7492	578,23	սալ բազալտ 8/շաղախ	քմ	0,98	30,22	7,4
50	11-221 30-7	Սալվաճքների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով հատակների	քմ	55,8	3,86	4,52	0,036	0,098	9,2527	13,8699	773,94	սալ բազալտ 3սմ	քմ	1	55,8	7,4
51	9-122 17-5	Արտաքին և ներքին թեքահարթակների պողպատե խողովակներից բազրիքների մոնտաժում	տն	0,472	34,9	40,86	4,1	11,11	475,66	527,64	249,00	պողպատե խողովակ	տն	1	0,472	400
52	34-163 պայմ.	Մետաղական տարրերի յուղաներկում, նախապես հակակոռոզիոն ներկումով	տն	0,472	6,64	7,775	3E-04	8E-04	7,4776	15,2531	7,20	հակակոռոզիոն ներկ	կգ	1,85	0,873	0,7
53	46-131 34-2	Արտաքին աստիճաններ գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	գծմ	187,8	1,287	1,507	ՀՀ Պատմության և հուշարձանաբանության նախարարության հրամանագրի համաձայնությամբ			1,51	283,00		կգ	4,9	2,313	1,07
54	6-1 1-1	Աստիճանների և հարթակների բետոնե հիմնատակ B-15 դասի բետոնով	խմ	14,1	1,37	1,604	0,28	0,759	30,845	33,21	468,23	բետոն B-15	խմ	1,02	14,38	26,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	8-528 Ար 16-1	Ապամոնտաված բազալտե աստիճանների վերատեղադրում	զծմ	121,9	2,43	2,845	0,08	0,217	0,1841	3,25	395,72	8/շաղախ	խմ	0,007	0,853	23
56	11-78	Նույնի մեքենայացված հոկում	քմ	54,86	0,811	0,95	0,013	0,035	0	0,98482	54,02				0	
57	11-221 30-7	Հարթակների երեսապատում 30մ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	43,8	3,86	4,52	0,036	0,098	9,2527	13,8699	607,22	սալ բազալտ 3սմ 8/շաղախ	քմ	1	43,78	7,4
58	27-86-ա 19-4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մ	զծմ	36	1,11	1,3	0,007	0,019	8,0904	9,41	338,74	բազալտե եզրաքար բետոն B-15 8/շաղախ M100	խմ	0,03	1,313	23
59	9-122 17-5	Պողպատե կլոր խողովակներից բազրիքների մոնտաժում	տն	0,233	34,9	40,86	4,1	11,11	475,66	527,64	123,16	պողպատե կլոր խողովակ հեղույս էլեկտրոդ	տն	1	0,233	400
60	15-614	Բազրիքների յուղամերկում, մախապես հակակոռոզիոն ներկումով	քմ	9,5	0,68	0,796	0	0	0,4907	1,28694	12,23	յուղամերկ հակակոռ. ներկ	կգ	0,244	2,318	1,07
61	48-168 18-4	Սիզամարգերի իրականացում ձեռքով, փռելով 15սմ հաստ. բուսահող	քմ	13,7	0,383	0,448	0	0	0,6862	1,13468	15,55	բուսահող	կգ	0,24	2,28	0,7
62	48-214	Խտտի սերմերի ցանում ձեռքով և ջրում	քմ	13,7	0,044	0,051	0	0	0,1298	0,18121	2,48	սերմեր ջրով	կգ	0,02	0,274	5,6
63	27-175 կիրառ.	Բարեկարգում «Դ»-«Ը» և «Ե»-«Ջ» մասնաշենքերի միջև բետոնի սալիկների տեղադրում ցեմենտ-ալագե շաղախի վրայով	քմ	204	0,479	0,561	0,153	0,415	4,7579	5,73	1 169,63	բետոնե սալիկ	քմ	1	204	3,7
64	9-122 17-5	Պարիսպ Պողպատե տարրերից (խողովակ և ժապավեն) ցանկապատի մոնտաժում գոյություն ունեցող ցանկապատի բետոնե պատերի վրա	տն	3,40	34,9	40,86	4,1	11,11	475,93	527,904	1 794,82	պողպատե խողովակ հեղույս էլեկտրոդ	տն	1	3,4	400
65	34-163 պայմ.	Մետաղական տարրերի յուղամերկում, մախապես հակակոռոզիոն ներկումով	տն	3,4	6,64	7,775	3E-04	8E-04	7,4776	15,2531	51,86	հակակոռոզիոն ներկ	կգ	1,85	6,29	0,7
												յուղամերկ	կգ	4,9	16,66	1,07

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՅԱԿՏԵՐԻԶԱ ԲԱ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	6-1 1-1	Պարիսպի կանգնակների տեղադրում գոյություն ունեցող պատի վրա B-15րասի բետոնով	խմ	2,10	1,37	1,604	0,28	0,759	30,845	33,21	69,74	բետոն B-15	խմ	1,02	2,142	26,44
67	15-9 5-9	Պատի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	74,0	10,2	11,94	0,15	0,407	9,2413	21,5908	1 597,72	սալ բազալտե 8/2ադախ	քմ	0,98	72,52	7,4
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ									16097,17		խմ	0,036	2,66	23

13,3% վերադիր ծախսեր

Ընդամենը

11% Շահույթ

Ընդամենը

20,0% ՍԱՀ

Ընդամենը

Կազմեց

Գ. Սմբատյանը

